

2.3. *Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji pierwotnej*

Wciąganie kabla Z-XOTKtsdD 72J wykonywać ręcznie z uwagi na dużą zajętość kanalizacji kablowej.

2.4. *Oznaczenia linii kablowej*

Kabel światłowodowy Z-XOTKtsdD 72J na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych)

2.5. *Wzór przywieszki*

UWAGA ! Kabel światłowodowy

Typ kabla: *typ kabla*
Nr kabla: *Nr nadany*
Właściciel: *Nazwa OA*
Wykonawca: *Nazwa firmy*
Rok budowy: *MM-RRRR*
Nr umowy: *Nr umowy z TP*

Relacja: *Miejscowość, ulica nr - ulica nr*

UWAGA: NR kabla jest zgodny z nr zapytania na formularzu 1 K

2.6. *Badania i pomiary*

Nie dotyczy

2.7. *Zasady BHP przy budowie kabla światłowodowego*

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych w/w inwestycją należy sprawdzić czy pracownicy mający wykonywać roboty posiadają odpowiednie przeszkolenia BHP.

Roboty szczególnie niebezpieczne w ramach powyższej inwestycji nie występują.