



Urząd Miasta i Gminy

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99
woj. warmińsko-mazurskie

www.mikolajki.pl e-mail: mikolajki@mikolajki.pl BIP: www.bip.mikolajki.pl

Mikołajki, 24 sierpnia 2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.

„Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabówka”

Numer ogłoszenia: 209078 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem normalnym, podbudowę i wyrównanie kruszywem łamanym należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5, C_{50/30}. Według SST D-04.04.02B „PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO” należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego 0/31,5 C_{NR/70}.
Zwracamy się o określenie, jaką mieszankę kruszywa łamanego należy przyjąć do wyceny poz. 3 i 4 przedmiaru robót.

Odpowiedź na pyt 1:

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem normalnym: Podbudowę i wyrównanie kruszywem łamanym należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5, C_{50/30}.

2. Przedmiar poz. 5 „Przestawienie oporników kamiennych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (w tym ok. 2,5% oporników z zewnątrz - uzupełnienie brakujących lub zniszczonych)”.
Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny w/w pozycji należy przyjąć zakup materiału w ilości 0,025x1 424,58 = 35,6 mb.

Odpowiedź na pyt 2:

Do wyceny pozycji nr 5 należy przyjąć zakup materiału w ilości 0,025x1 424,58 = 35,6 mb.

3. Zgodnie z przekrojem normalnym, przestrzeń po przestawionym krawężniku należy wypełnić betonem C 12/15.
Zwracamy się o podanie ilości wypełnień betonem C 12/15, wraz ze wskazaniem pozycji, w której należy ująć koszt wykonania tych robót.

Odpowiedź na pyt 3:

Ilości wypełnień betonem C 12/15 – ok.30 m3, przedmiar robót, pozycja nr 5, SST 08.01.01a.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będzie obowiązywała kategoria ruchu KR 1-2.

Odpowiedź na pyt 4:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będzie obowiązywała kategoria ruchu KR 1-2.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC 11S do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (poz. 8 przedmiaru robót).

Odpowiedź na pyt 5:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC 11S do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

6. Przedmiar poz. 9 „Ścinanie i uzupełnianie poboczy szerokości ~0,5m (kruszywem naturalnym z humusowaniem i obsianiem trawą)”.
Zwracamy się o podanie grubości kruszywa naturalnego oraz grubości humusowania, które należy przyjąć przy wycenie powyższej pozycji.

Odpowiedź na pyt 6:

Grubość kruszywa naturalnego śr. 8cm grubość humusowania 5cm.

7. *Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.*

Odpowiedź na pyt 7:

Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

8. *Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilości i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem robót.*

Odpowiedź na pyt 8:

Zamawiający potwierdza, że ilości i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem robót. Ewentualne różnice ilości wynikające z obmiarów realizowanych podczas wykonywania robót zostaną rozliczone na podstawie powykonawczego kosztorysu robót.

9. *Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na przedmiotowym odcinku robót nie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz sieciami i nie zachodzi konieczność ich przebudowy.*

Odpowiedź na pyt 9:

Na przedmiotowym odcinku robót nie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz sieciami i nie zachodzi konieczność ich przebudowy.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Wróbel
SEKRETARZ GMINY