

Przedmiar- roboty drogowe
Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Górkle i Szymonka

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
ROBOTY DROGOWE				
PODBUDOWA				
1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	9 690,00
2	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr.10cm	m ²	9 120,00
NAWIERZCHNIE				
3	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C30/30 gr. 10cm	m ²	8 550,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4	D - 06.04.01	Rowy (oczyszczenie i profilowanie)	m	500,00
5	10.10.01m	Rekultywacja gruntów przydrożnych	m ²	2 850,00