

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo - Nowe Sady – Faszczce na długości 1.724,54km

Lp	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.0	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	1,72454
1.2	D-01.02.01	Usunięcie krzewów	m2	500,00
1.3	D-01.02.01	Usunięcie drzew	szt.	87,00
1.4	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład	m2	9 310,70
2.0	ROBOTY ZIEMNE			
2.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m3	2 923,95
2.3	D - 02.03.01	Wykonanie nasypów - materiał pozyskany z wykopów	m3	2 067,43
3.0	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	D-03.01.03a	Przepust pod koroną drogi z rur PP-B Ø600	szt	4,00
4.0	PODBUDOWY			
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	15 695,00
		droga + skrzyżowania (14977+168+550)		
4.2	D-04.05.01a	Podłoże ulepszone gr.15cm z gruntu kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2 - częściowo z materiału pozyskanego z wykopów	m2	13 986,00
		droga + skrzyżowania (13423+161+522)		
5.0	NAWIERZCHNIE			
5.1	D-05.01.04a	Nawierzchnia gr. 10 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0-31.5, k≥8m/dobę	m2	10 550,00
		droga + skrzyżowania (10120+135+415)		
6.0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1	D-06.01.01	Plantowanie z humusowaniem i obrobieniem na czysto skarp, rowów i zieleńców z obsianiem trawą	m2	10 864,53
6.3	D-06.02.01a	Przepusty z rur PP-B Ø400 pod zjazdem	mb	67,00
6.4	D-10.07.01a	Zjazdy	m2	150,00