

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Baranowo, bud. szatniowo-sanitarny					
1		WLZ zasilające			
1	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-03	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku betonowym	m		
d.1	0204-04	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
5	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-10	10	szt.żył	10.00	
				RAZEM	10.00
2		Tablica rozdzielcza			
6	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.2	0401-08	3	aparat	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg (obudowa, wyposażenie zgodne z PT)	szt.		
d.2	0404-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3		Instalacja elektryczna - obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych			
8	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
d.3	1209-05	21	otw.	21.00	
				RAZEM	21.00
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - przewód YDYp 3*1,5	m		
d.3	0204-03	150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - przewód YDYp 3*2,5	m		
d.3	0204-03	80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
11	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
d.3	0301-02	14+12+22	szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
12	KNNR 5	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
d.3	0304-04	22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
13	KNNR 5	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.3	0307-01	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.3	0308-05	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
15	KNNR 5	Oprawy świetłówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - OKP-236	kpl.		
d.3	0511-06	6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.3	1203-01	36	szt.żył	36.00	
				RAZEM	36.00
17	KNR-W 5-08	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
d.3	0808-07	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
4		Instalacja połączeń wyrównawczych			
18	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
d.4	1209-05	4	otw.	4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.4 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - połączenia wyrównawcze miejscowe 10	m m	RAZEM 10.00	4.00 10.00
20	KNNR 5 d.4 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 1	szt. szt.	1.00	1.00
21	KNNR 5-14 d.4 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów 1	szt. szt.	1.00	1.00
22	KNNR 5 d.4 0613-01	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm 3	szt. szt.	3.00	3.00
5		Badania i pomiary			
23	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 13	pomiar pomiar	13.00	13.00
24	KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.00	1.00
25	KNNR 5 d.5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	1.00
26	KNNR 5 d.5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 11	szt. szt.	11.00	11.00
27	KNNR 13-21 d.5 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 4	szt. szt.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00