

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
boiska					
1		BOISKO DO NOŻNEJ			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-	m ²		
d.1	0121-01	nu pod obiekty przemysłowe i lotniska	m ²	1860.000	
		1860		RAZEM	1860.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	1860.000	
		1860		RAZEM	1860.000
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na	m ³		
d.1	0217-06	odkład w gruncie kat.III	m ³	539.400	
		539.4		RAZEM	539.400
4	KNK 2-06	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem	m ³		
d.1	0401-02		m ³	58.800	
		58.8		RAZEM	58.800
5	KNK 2-06	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cemento-	m		
d.1	0405-02	wa	m	184.000	
		184		RAZEM	184.000
6	KSNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-03		m ²	1860.000	
		1860		RAZEM	1860.000
7	KSNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05		m ²	1860.000	
		1860		RAZEM	1860.000
8	KSNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	93.000	
		93		RAZEM	93.000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm	m ²		
d.1	0104-03		m ²	1860.000	
	0104-04			RAZEM	1860.000
		1860			
10		Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z malowaniem linii	m ²		
d.1			m ²	1860.000	
		1860		RAZEM	1860.000
11		Piłkochwyty konstrukcji stalowej wysokości 6m	m ²		
d.1			m ²	144.000	
		144		RAZEM	144.000
12		Sprzęt sportowy - bramki piłkarskie aluminiowe 2 szt	szt		
d.1		Sprzęt sportowy - siatki do bramek 2 szt			
		Tuleja montażowa bramki szt 4 szt	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-	m ³		
d.1	0304-02	tu III)	m ³	6.600	
		6.6		RAZEM	6.600
14	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne	m ³		
d.1	0201-01	układanie betonu	m ³	6.600	
		6.6		RAZEM	6.600
15	KNR 2-02	Konstrukcja ławek z kątownika 45x45x5 mm	m		
d.1	1217-03		m	31.800	
		31.8		RAZEM	31.800
16		Siedziska ławeczek widowni - PCV	szt		
d.1			szt	70.000	
		70		RAZEM	70.000
17	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 4 m i wysokości	m ²		
d.1	0401-01	4.0 m			
	0401-02		m ²	768.000	
		768		RAZEM	768.000
2		BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ			
18	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-	m ²		
d.2	0121-01	nu pod obiekty przemysłowe i lotniska	m ²	613.110	
		613.11			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 613.11	m ² m ²	RAZEM 613.110	613.110
20	KNR 2-01 d.2 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 145.6	m ³ m ³	RAZEM 145.600	145.600
21	KNK 2-06 d.2 0401-02	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem - boisko 24.63	m ³ m ³	RAZEM 24.630	24.630
22	KNK 2-06 d.2 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 102.4	m m	RAZEM 102.400	102.400
23	KSNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 613.11	m ² m ²	RAZEM 613.110	613.110
24	KSNR 6 d.2 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 613.11	m ² m ²	RAZEM 613.110	613.110
25	KSNR 6 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 24.52	m ³ m ³	RAZEM 24.520	24.520
26	KNR 2-23 d.2 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 613.11	m ² m ²	RAZEM 613.110	613.110
27	d.2	Nawierzchnia poliuretanowa wraz z malowaniem linii 613.11	m ² m ²	RAZEM 613.110	613.110
28	d.2	Piłkochwyty konstrukcji stalowej wysokości 6m 76.4	m ² m ²	RAZEM 76.400	76.400
29	d.2	Sprzęt do piłki siatkowej - Słupki do piłki siatkowej aluminiowe wielofunkcyjne 2 szt, siatka do piłki siatkowe 1 sztj, Sprzęt do piłki koszykowej - konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości i montażem w tulejach 2 szt , tablica 105 x 180 obręcz wzmocniona 2 szt, siateczka do obręczy 2 szt 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
30	KNR-W 2-01 d.2 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 3.24	m ³ m ³	RAZEM 3.240	3.240
31	KNR 2-02 d.2 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 3.24	m ³ m ³	RAZEM 3.240	3.240
32	KNR 2-02 d.2 1217-03	Konstrukcja ławek z kątownika 45x45x5 mm 16.2	m m	RAZEM 16.200	16.200
33	d.2	Siedziska ławeczek widowni - PCV 36	szt szt	RAZEM 36.000	36.000
34	KNR 2-23 d.2 0401-01 0401-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 4 m i wysokości 4.0 m 297.2	m ² m ²	RAZEM 297.200	297.200
3		DOJŚCIA UTWARDZONE			
35	KSNR 6 d.3 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 334.89	m ² m ²	RAZEM 334.890	334.890
36	KSNR 6 d.3 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		334.89	m ²	334.890	
				RAZEM	334.890
37	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
38	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		334.88	m ²	334.880	
				RAZEM	334.880
4		BUDYNEK SOCJANO - SANITARNY			
39	KNR 2-01 d.4 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, kopa- parka 0,40 m3, grunt kategorii III	m ³		
		132.82	m ³	132.82	
				RAZEM	132.82
40	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczka- mi lub ja- ponkami, zwykły - B10	m ³		
		8.85	m ³	8.85	
				RAZEM	8.85
41	KNR 2-02 d.4 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe B25, prostokątne, szerokość do 0,6 m, ręczne układanie betonu	m ³		
		5.69	m ³	5.69	
				RAZEM	5.69
42	KNR 2-02 d.4 0290-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm stal AO	t		
		0.151	t	0.151	
				RAZEM	0.151
43	KNR 2-02 d.4 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo- we okrągłe żebrowane, 12 -16 mm AIIIIN	t		
		0.192	t	0.19	
				RAZEM	0.19
44	NNRNKB d.4 202 0137-02	(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		26.4+38.64	m ²	65.040	
				RAZEM	65.040
45	KNR 2-02 d.4 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław funda- mentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²		
		38.4+26.4	m ²	64.8	
				RAZEM	64.8
46	KNR 41 d.4 0109-03	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni podda- nych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m ²		
		64.8	m ²	64.80	
				RAZEM	64.80
47	KNR 17 d.4 0209-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian do ścian fundamentowych gr 10 cm	m ²		
		64.8	m ²	64.80	
				RAZEM	64.80
48	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek stabili- zowany cementem gr. 0,5 m	m ³		
		4.42	m ³	4.4	
				RAZEM	4.4
49	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczka- mi lub ja- ponkami, zwykły B15 gr. 15 cm	m ³		
		13.2	m ³	13.20	
				RAZEM	13.20
50	KNR-W 2-02 d.4 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		58.32	m ²	58.320	
				RAZEM	58.320
51	KNR-W 2-02 d.4 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²		
		105.48	m ²	105.480	
				RAZEM	105.480
52	KNR-W 2-02 d.4 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		82.3	m ²	82.300	
				RAZEM	82.300
53	KNR-W 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		161	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
54	KNR-W 2-02 d.4 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		75.5	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
55	KNR-W 2-02 d.4 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.2	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
56	KNR-W 2-02 d.4 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² 10.8	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
57	KNR-W 2-02 d.4 0405-01/02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 6.2 m - ekstrakcja 127.05	m ²		
			m ²	127.050	
				RAZEM	127.050
58	KNR K-05 d.4 0102-01	Mocowanie folii dachowej wiatroizolacyjnej zbrojonej Universal na krokwiach 127.05	m ²		
			m ²	127.050	
				RAZEM	127.050
59	KNR K-05 d.4 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm 127.05	m ²		
			m ²	127.050	
				RAZEM	127.050
60	NNRNKB d.4 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 0-15 d.4 0522-03	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm 127.05	m ²		
			m ²	127.050	
				RAZEM	127.050
62	KNR-W 2-02 d.4 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 17	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
63	KNR-W 2-02 d.4 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 6.2	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
64		Świetliki dachowe 10	szt		
			szt	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 20 mm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 88.55	m ²		
			m ²	88.55	
				RAZEM	88.55
66	KNR K-05 d.4 0102-02 Analogia	Ułożenie folii paroizolacyjnej 88.55	m ²		
			m ²	88.550	
				RAZEM	88.550
67	KNR 2-02 d.4 2011-01 Analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm- analogia 88.55	m ²		
			m ²	89	
				RAZEM	89
68	KNR 17 d.4 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop.gr. 12 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, 65.7	m ²		
			m ²	65.70	
				RAZEM	65.70
5		OGRODZENIE TERENU I UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH I ŚCIEŻEK DOJŚCIOWYCH			
69	KNR 2-23 d.5 0401-01 0401-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m i wysokości 1.5 m 1000	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
70	KSNR 6 d.5 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 1629.91	m ²		
			m ²	1629.910	
				RAZEM	1629.910
71	KSNR 6 d.5 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1629.91	m ²		
			m ²	1629.910	
				RAZEM	1629.910
72	KSNR 6 d.5 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 170	m		
			m	170.000	
				RAZEM	170.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.5	KSNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe 1178.63	m ² m ²	 1178.630	
				RAZEM	1178.630
74 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 229	m m	 229.000	
				RAZEM	229.000
75 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 451.28	m ² m ²	 451.280	
				RAZEM	451.280