

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Posadzki					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	198.3	m ²	198.300	
				RAZEM	198.300
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	63.2	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	261.5	m ²	261.500	
				RAZEM	261.500
4	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-06	261.5	m ²	261.500	
				RAZEM	261.500
2 Ściany i stropy					
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych	m ²		
d.2	0821-08	268.4	m ²	268.400	
	analogia			RAZEM	268.400
6	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	268.4	m ²	268.400	
				RAZEM	268.400
7	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	0829-06	268.4	m ²	268.400	
				RAZEM	268.400
3 Roboty malarskie					
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
d.3	1505-03	104.4+261.5	m ²	365.900	
				RAZEM	365.900
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie	m ²		
d.3	1503-02	133.44	m ²	133.440	
				RAZEM	133.440
4 Armatura					
10	KNR 2-20	Kratki ściekowe z PCV	krat.		
d.4	0116-01	13	krat.	13.000	
	analogia			RAZEM	13.000
5 Instalacje elektryczne					
11	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
d.5	0405-01	42	wyp.	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
d.5	0405-03	14	wyp.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym	m		
d.5	0301-02	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
14	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm ²	m		
d.5	0303-02	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
15	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
d.5	0203-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych do 3x40W	kpl.		
d.5	0501-02	30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 3x40W	kpl.		
d.5	0502-03	12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KSNR 5 d.5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
19	KNNR 5 d.5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNNR 5 d.5 0309-03	Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym w obudowie metalowej 500 V 3-biegunowe o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 6 mm ²	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNNR 5 d.5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5 d.5 1106-01	Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNNR 5 d.5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
25	KNNR 5 d.5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
26	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNNR 5 d.5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		7	prób.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNNR 5 d.5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000