Przebudowa drogi gminnej w m. Mikołajki

Przedmiar robót

Lp	Nr SST	Poz. Cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
			ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01		Roboty geodezyjne z inwentaryzacją powykonawczą.	km	0,58
2	01.02.01		Mechaniczne karczowanie krzaków.	ha	0,01
3	01.02.02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z wywiezieniem TABELA NR 2	m2	1228,35
4	01.03.04		Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT	m	23
			ROBOTY ZIEMNE		
5	02.01.01		Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania TABELA NR 1	m3	77,75
6	02.01.01		Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - z wywiezieniem	m3	870,88
7	02.03.01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - (nasyp-TRZ-TABELA NR 1), uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów	m3	77,75
			PODBUDOWA		
8	04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia, zatoki postojowe =2924,23+13,94+235,92	m2	3174,09
9	04.03.01		oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną =(2924,23+13,94)+(2924,23+25,09+13,94)	m2	5901,43
10	04.05.01		Podbudowa z pospółki gr. 15 cm (pod ściekiem)	m2	168,26
11	04.05.01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.17cm - zatoki postojowe	m2	235,92
12	04.05.01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.20cm - jezdnia =2924,23+13,94+25,09	m2	2963,26
			KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
13	08.01.01		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej =1161,41+205,33	mb	1366,74
14	08.05.01		Ściek przykrawężnikowy z płyty betonowej typu "korytkowego" na podsypce cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm	mb	280,43
			NAWIERZCHNIA		
15	05.03.05		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) =2924,23+13,94	m2	2938,17
16	05.03.05		Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego	m2	2938,17
17	05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zatoki postojowe	m2	235,92
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	06.03.01		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych w gruntach kat.I-III TABELA NR 3	m2	1228,43
			0znakowanie poziome i pionowe		
19	07.02.01		Oznakowanie na czas robót	kpl	1